

Beneficiar: COMUNA FALCOIU
 Executant:
 Proiectant: SC BUTTERFLY EFFECT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA FALCOIU , JUDET OLT
 Obiectul: 01 Teren gazon sintetic
 Stadiul fizic: 01 Infrastructura



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA01A01> - Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm, de pe straturile rutiere	100 mp	9.24		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC03B01> - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor, pe senile de 81-180 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in teren de categoria 3	100 mc	0.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSC05B01> - Excavarea si transportul, cu incarcator frontal, incarcarea facandu-se pe senile de 0,5-0,99 mc, in pamant din teren categoria 2, la distanta mai mica de 10 m	100 mc	0.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	147.84		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	DH01A01> - Reprofilarea executata mecanic cu autogreder, a partii carosabile a drumurilor impietruite	100 mp	9.24		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	DA04B01> - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, de aerisire si anticapilara, cu asternere mecanica, balast	mc	92.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	157.08		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	PC01A01> - Cofraje pentru beton, pentru elevatie si ziduri sprijinatoare, din panouri cu placaj P cu suprafete plane	mp	38.40		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	TE01A01> - Plasa de armatura sudata tip stnb, cu diametrul de 5 mm, cu ochiurile de 100 X 100 mm	mp	924.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	91.76		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	DZ30L1 - Beton de ciment pentru imbracaminti de drumuri, platforme si piese aeroportuare marca B 300, preparat cu pietris si nisip, in centrale de beton stabile, cu productivitate de 25-35 MC/H ;	mc	92.40		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	TRA05A10 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	221.76		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT,

Beneficiar