


Nr. 4322/19.10.2026

Comuna Falcoiu

Judetul Olt

Petrisor



CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de lucrări aferent obiectivului de investiții

**“REABILITARE TROTUARE, ACCESE PROPRIETATI, SCURGERE APE SI PARCARI IN
ZONA CENTRALA SAT FALCOIU (ZONA PRIMARIE-BISERICA), COMUNA FALCOIU,
JUDETUL OLT”**

1. INFORMAȚII GENERALE

Autoritatea contractantă:

UAT Comuna Falcoiu, județul Olt

Tip contract:

Contract de execuție lucrări

Cod CPV principal:

45233161-5 – Lucrări de construcții de trotuare

Cod CPV secundar:

45233222-1 – Lucrări de pavare și asfaltare

45232452-5 – Lucrări de drenaj de suprafață

45233290-8 – Instalare indicatoare rutiere

45233221-4 – Lucrări de marcă rutieră

Valoare estimată:

766.085,89 lei fără TVA:

- Construcții și instalații – 766.085,89 lei

Sursa de finanțare:

Bugetul Local.

Procedura de atribuire:

Achiziție directă online, conform art. 7 alin. (5) și (7) din Legea 98/2016

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Executarea lucrărilor prevăzute în Proiectul Tehnic PTNr. 356/2025

“REABILITARE TROTUARE, ACCESE PROPRIETATI, SCURGERE APE SI PARCARI IN ZONA CENTRALA SAT FALCOIU (ZONA PRIMARIE-BISERICA), COMUNA FALCOIU, JUDETUL OLT”

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR**A) CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITII;**

Realizarea investitiei propuse in COMUNA FALCOIU - SAT FALCOIU, JUDETUL OLT este impusa de necesitatea de a realiza o infrastructura la standarde europene, astfel încât accesul locuitorilor din zona catre centrul comunei si catre rețeaua nationala si judeteană de transport sa se desfasoare in conditii maxime de siguranta si confort.

Reabilitarea zonei centrale PRIMARIE-BISERICA pe DC85 din COMUNA FALCOIU - SAT FALCOIU, JUDETUL OLT contribuie la cresterea sigurantei pietonilor, reducerea impactului transportului asupra mediului si reducerea semnificativa a poluarii mediului.

Obiectivele generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei sunt:

- Asigurarea continuitatii transporturilor;
- Fluidizarea circulatiei pentru toate categoriile de vehicule;
- Dezvoltarea economiei judetene pentru toate sectoarele;
- Reducerea poluarii din mediul rural;
- Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, educatie, cultura, recreere;
- Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra dezvoltarii economice teritoriale echilibrate;

Prioritatile care au evidentiat necesitatea realizarii investitiei sunt:

- Cresterea sigurantei circulatiei;
- Reducerea consumurilor de carburanti, lubrifianti, piese de schimb;
- Reducerea costurilor de exploatare;
- Diminuarea gradului de poluare, etc.

In prezentul proiect se vor avea in vedere sistemul rutier si trama stradala existenta, modernizarea realizandu-se in conformitate cu standardele nationale si cele europene.

Caracteristicile principale ale obiectivului de investitie sunt urmatoarele:

- elemente geometrice de traseu: traseele în plan urmăresc îndeaproape proprietățile cetățenilor;
- lungimea totală a traseului este de **394.35 m**;
- declivitățile medii ale traseului sunt specifice zonei de ses, 0.1-0.21%;
- elementele geometrice ale profilului transversal sunt prezentate în capitolul Partii desenate.
- sistemului rutier aplicat se regăsește detaliat în planșa "Profile transversale tip"

Stabilirea categoriei de importanță a construcției s-a făcut în conformitate cu prevederile din Legea nr. 10 actualizată cu Legea 163/2016 privind calitatea în construcții și în baza "Metodologiei de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor" din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor".

Lucrarea ce face obiectul acestei documentații se încadrează la categoria de importanță C, construcții de importanță normală și în clasa de importanță III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

B) VARIANTA CONSTRUCTIVĂ DE REALIZARE A INVESTIȚIEI;

Lucrările de reabilitare necesită respectarea următoarelor principii:

- aducerea structurilor rutiere la parametri tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală;
- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;
- asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiții optime;
- asigurarea siguranței circulației prin semnalizarea rutieră corespunzătoare;

Soluțiile de reabilitare și modernizare au fost stabilite pe baza expertizei tehnice (evaluarea stării tehnice) și a calculului de dimensionare.

Se va propune un sistem rutier nou (SRN) pe zonele de parcare-accese proprietăți-trotuare, a cărui structură de rezistență va fi calculată ținând cont de caracteristicile terenului de fundare, zona climatică, regimul hidrologic, clasa de trafic și a valorilor de trafic.

Obiectivul proiectului îl reprezintă REABILITARE TROTUARE, ACCESE PROPRIETĂȚI, SCURGERE APE ȘI PARCARI ÎN ZONA CENTRALĂ SAT FALCOIU (ZONA PRIMARIE-BISERICA), și semnalizarea rutieră în vederea creșterii gradului de siguranță a circulației, reducerii poluării aerului, toate acestea având un rol important în dezvoltarea economico-socială a regiunii.

C) TRASAREA LUCRARILOR;

Trasarea lucrărilor se va face cu convocarea factorilor direct implicați în realizarea investiției: beneficiar și constructor, și consemnarea în procese verbale de trasare.

În baza proiectului predat, trasarea se va face prin materializarea punctelor caracteristice pentru fiecare element constructiv al obiectivului.

Se vor utiliza pentru trasare coordonatele x,y,z proiectate in sistem topografic STEREO 70, pentru elementele geometrice ale axelor in plan si elementele geometrice proiectate ale profilului longitudinal, extrase din plansele proiectate.

Poz.					
Metrica	X	Y	Z	DENUMIRE DRUM	
0.00	450277.01	303579.88	86.08	ax	DC85
2.00	450279.01	303579.88	86.08	ax	DC85
4.00	450281.01	303579.89	86.08	ax	DC85
6.00	450283.01	303579.89	86.08	ax	DC85
8.00	450285.01	303579.90	86.08	ax	DC85
10.00	450287.01	303579.90	86.08	ax	DC85
12.00	450289.01	303579.90	86.08	ax	DC85
14.00	450291.01	303579.91	86.07	ax	DC85
16.00	450293.01	303579.91	86.07	ax	DC85
18.00	450295.01	303579.92	86.07	ax	DC85
20.00	450297.01	303579.92	86.07	ax	DC85
22.00	450299.01	303579.93	86.07	ax	DC85
24.00	450301.01	303579.93	86.07	ax	DC85
26.00	450303.01	303579.94	86.07	ax	DC85
26.70	450303.72	303579.94	86.07	ax	DC85
28.00	450305.01	303579.95	86.07	ax	DC85
30.00	450307.01	303579.96	86.06	ax	DC85
32.00	450309.01	303579.98	86.06	ax	DC85
34.00	450311.01	303580.00	86.05	ax	DC85
36.00	450313.01	303580.01	86.05	ax	DC85
38.00	450315.01	303580.03	86.05	ax	DC85
40.00	450317.01	303580.04	86.04	ax	DC85
42.00	450319.01	303580.06	86.04	ax	DC85
44.00	450321.01	303580.07	86.03	ax	DC85
46.00	450323.01	303580.09	86.03	ax	DC85
48.00	450325.01	303580.10	86.02	ax	DC85
50.00	450327.01	303580.12	86.02	ax	DC85
52.00	450329.01	303580.13	86.02	ax	DC85
54.00	450331.01	303580.15	86.01	ax	DC85
56.00	450333.01	303580.16	86.01	ax	DC85
58.00	450335.01	303580.18	86.00	ax	DC85
60.00	450337.01	303580.19	86.00	ax	DC85
62.00	450339.01	303580.21	86.00	ax	DC85
64.00	450341.01	303580.22	85.99	ax	DC85
66.00	450343.01	303580.24	85.99	ax	DC85
68.00	450345.01	303580.25	85.98	ax	DC85
70.00	450347.01	303580.27	85.98	ax	DC85
72.00	450349.01	303580.28	85.97	ax	DC85
74.00	450351.01	303580.30	85.97	ax	DC85
76.00	450353.01	303580.31	85.97	ax	DC85
78.00	450355.01	303580.33	85.96	ax	DC85
80.00	450357.01	303580.34	85.96	ax	DC85
82.00	450359.01	303580.36	85.95	ax	DC85
84.00	450361.01	303580.37	85.95	ax	DC85
86.00	450363.01	303580.39	85.94	ax	DC85
88.00	450365.01	303580.40	85.94	ax	DC85
90.00	450367.01	303580.42	85.94	ax	DC85
92.00	450369.01	303580.44	85.93	ax	DC85

94.00	450371.01	303580.45	85.93	ax DC85
96.00	450373.01	303580.47	85.92	ax DC85
98.00	450375.01	303580.48	85.92	ax DC85
100.00	450377.01	303580.50	85.91	ax DC85
102.00	450379.01	303580.51	85.91	ax DC85
104.00	450381.01	303580.53	85.91	ax DC85
106.00	450383.01	303580.54	85.90	ax DC85
108.00	450385.01	303580.56	85.90	ax DC85
110.00	450387.01	303580.57	85.89	ax DC85
112.00	450389.01	303580.59	85.89	ax DC85
114.00	450391.01	303580.60	85.88	ax DC85
116.00	450393.01	303580.62	85.88	ax DC85
118.00	450395.01	303580.63	85.88	ax DC85
120.00	450397.01	303580.65	85.87	ax DC85
122.00	450399.01	303580.66	85.87	ax DC85
124.00	450401.01	303580.68	85.86	ax DC85
126.00	450403.01	303580.69	85.86	ax DC85
128.00	450405.01	303580.71	85.86	ax DC85
130.00	450407.01	303580.72	85.85	ax DC85
132.00	450409.01	303580.74	85.85	ax DC85
134.00	450411.01	303580.75	85.84	ax DC85
135.23	450412.23	303580.76	85.84	ax DC85
136.00	450413.01	303580.78	85.84	ax DC85
138.00	450415.01	303580.81	85.83	ax DC85
140.00	450417.01	303580.85	85.83	ax DC85
142.00	450419.01	303580.88	85.83	ax DC85
144.00	450421.01	303580.92	85.82	ax DC85
146.00	450423.01	303580.95	85.82	ax DC85
148.00	450425.01	303580.99	85.82	ax DC85
150.00	450427.01	303581.02	85.81	ax DC85
152.00	450429.01	303581.06	85.81	ax DC85
154.00	450431.00	303581.09	85.80	ax DC85
156.00	450433.00	303581.13	85.80	ax DC85
158.00	450435.00	303581.16	85.80	ax DC85
160.00	450437.00	303581.20	85.79	ax DC85
162.00	450439.00	303581.23	85.79	ax DC85
164.00	450441.00	303581.27	85.78	ax DC85
166.00	450443.00	303581.30	85.78	ax DC85
168.00	450445.00	303581.34	85.78	ax DC85
170.00	450447.00	303581.37	85.77	ax DC85
172.00	450449.00	303581.41	85.77	ax DC85
174.00	450451.00	303581.44	85.76	ax DC85
176.00	450453.00	303581.48	85.76	ax DC85
178.00	450455.00	303581.51	85.76	ax DC85
180.00	450457.00	303581.55	85.75	ax DC85
182.00	450459.00	303581.58	85.75	ax DC85
184.00	450461.00	303581.62	85.75	ax DC85
186.00	450463.00	303581.65	85.74	ax DC85
188.00	450465.00	303581.69	85.74	ax DC85
190.00	450467.00	303581.72	85.73	ax DC85
192.00	450469.00	303581.76	85.73	ax DC85
194.00	450471.00	303581.80	85.73	ax DC85
196.00	450473.00	303581.83	85.72	ax DC85
198.00	450475.00	303581.87	85.72	ax DC85

200.00	450477.00	303581.90	85.71	ax DC85
202.00	450479.00	303581.94	85.71	ax DC85
204.00	450481.00	303581.97	85.71	ax DC85
206.00	450483.00	303582.01	85.70	ax DC85
208.00	450485.00	303582.04	85.70	ax DC85
210.00	450487.00	303582.08	85.69	ax DC85
212.00	450489.00	303582.11	85.69	ax DC85
214.00	450491.00	303582.15	85.69	ax DC85
216.00	450493.00	303582.18	85.68	ax DC85
218.00	450494.99	303582.22	85.68	ax DC85
220.00	450496.99	303582.25	85.68	ax DC85
222.00	450498.99	303582.29	85.67	ax DC85
224.00	450500.99	303582.32	85.67	ax DC85
226.00	450502.99	303582.36	85.66	ax DC85
228.00	450504.99	303582.39	85.66	ax DC85
230.00	450506.99	303582.43	85.66	ax DC85
232.00	450508.99	303582.46	85.65	ax DC85
234.00	450510.99	303582.50	85.65	ax DC85
236.00	450512.99	303582.53	85.64	ax DC85
238.00	450514.99	303582.57	85.64	ax DC85
240.00	450516.99	303582.60	85.64	ax DC85
242.00	450518.99	303582.64	85.63	ax DC85
244.00	450520.99	303582.67	85.63	ax DC85
246.00	450522.99	303582.71	85.62	ax DC85
248.00	450524.99	303582.74	85.62	ax DC85
250.00	450526.99	303582.78	85.62	ax DC85
252.00	450528.99	303582.81	85.61	ax DC85
254.00	450530.99	303582.85	85.61	ax DC85
256.00	450532.99	303582.88	85.61	ax DC85
258.00	450534.99	303582.92	85.60	ax DC85
260.00	450536.99	303582.95	85.60	ax DC85
262.00	450538.99	303582.99	85.59	ax DC85
264.00	450540.99	303583.02	85.59	ax DC85
266.00	450542.99	303583.06	85.59	ax DC85
268.00	450544.99	303583.09	85.59	ax DC85
270.00	450546.99	303583.13	85.59	ax DC85
272.00	450548.99	303583.16	85.59	ax DC85
274.00	450550.99	303583.20	85.60	ax DC85
276.00	450552.99	303583.24	85.60	ax DC85
278.00	450554.99	303583.27	85.60	ax DC85
280.00	450556.99	303583.31	85.60	ax DC85
282.00	450558.99	303583.34	85.60	ax DC85
284.00	450560.98	303583.38	85.61	ax DC85
286.00	450562.98	303583.41	85.61	ax DC85
288.00	450564.98	303583.45	85.61	ax DC85
290.00	450566.98	303583.48	85.61	ax DC85
292.00	450568.98	303583.52	85.61	ax DC85
294.00	450570.98	303583.55	85.62	ax DC85
294.62	450571.60	303583.56	85.62	ax DC85
296.00	450572.98	303583.60	85.62	ax DC85
298.00	450574.98	303583.65	85.62	ax DC85
300.00	450576.98	303583.70	85.62	ax DC85
302.00	450578.98	303583.75	85.62	ax DC85
304.00	450580.98	303583.80	85.63	ax DC85

306.00	450582.98	303583.85	85.63	ax DC85
308.00	450584.98	303583.90	85.63	ax DC85
310.00	450586.98	303583.95	85.63	ax DC85
312.00	450588.98	303584.00	85.63	ax DC85
314.00	450590.98	303584.05	85.64	ax DC85
316.00	450592.98	303584.10	85.64	ax DC85
318.00	450594.98	303584.15	85.64	ax DC85
320.00	450596.98	303584.20	85.64	ax DC85
322.00	450598.97	303584.25	85.64	ax DC85
324.00	450600.97	303584.30	85.65	ax DC85
326.00	450602.97	303584.35	85.65	ax DC85
327.00	450603.97	303584.37	85.65	ax DC85
328.00	450604.97	303584.41	85.65	ax DC85
330.00	450606.97	303584.50	85.65	ax DC85
332.00	450608.97	303584.58	85.65	ax DC85
334.00	450610.97	303584.66	85.66	ax DC85
336.00	450612.97	303584.75	85.66	ax DC85
338.00	450614.96	303584.83	85.66	ax DC85
340.00	450616.96	303584.91	85.66	ax DC85
342.00	450618.96	303585.00	85.66	ax DC85
344.00	450620.96	303585.08	85.67	ax DC85
346.00	450622.96	303585.16	85.67	ax DC85
348.00	450624.95	303585.25	85.67	ax DC85
350.00	450626.95	303585.33	85.67	ax DC85
352.00	450628.95	303585.41	85.68	ax DC85
354.00	450630.95	303585.50	85.68	ax DC85
356.00	450632.95	303585.58	85.68	ax DC85
358.00	450634.95	303585.66	85.68	ax DC85
360.00	450636.94	303585.75	85.68	ax DC85
362.00	450638.94	303585.83	85.69	ax DC85
364.00	450640.94	303585.91	85.69	ax DC85
366.00	450642.94	303586.00	85.69	ax DC85
366.51	450643.45	303586.02	85.69	ax DC85
368.00	450644.94	303585.92	85.69	ax DC85
370.00	450646.93	303585.80	85.69	ax DC85
372.00	450648.93	303585.67	85.70	ax DC85
372.97	450649.89	303585.61	85.70	ax DC85
374.00	450650.92	303585.50	85.70	ax DC85
376.00	450652.91	303585.29	85.71	ax DC85
378.00	450654.90	303585.07	85.72	ax DC85
380.00	450656.89	303584.86	85.73	ax DC85
382.00	450658.87	303584.65	85.74	ax DC85
384.00	450660.86	303584.44	85.75	ax DC85
386.00	450662.85	303584.22	85.76	ax DC85
388.00	450664.84	303584.01	85.77	ax DC85
390.00	450666.83	303583.80	85.78	ax DC85
392.00	450668.82	303583.59	85.79	ax DC85
394.00	450670.81	303583.37	85.80	ax DC85
394.35	450671.16	303583.34	85.80	ax DC85

D) PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR DIN SANTIER;

Pe timpul executiei lucrarilor, depozitele de materiale vor fi bine delimitate si protejate impotriva imprastierii cauzate de vant, ploaie precum si a altor factori externi, iar lucrarile executate vor fi protejate prin realizarea unei semnalizari corespunzatoare a amplasamentului proiectului.

E) ORGANIZAREA DE SANTIER

Amplasarea organizarii de santier si suprafata acesteia este stabilita de constructorul lucrarilor de comun acord cu beneficiarul care va pune la dispozitie un teren liber de sarcini. Pentru aceasta suprafata exista obligatia contractuala, asumata de constructor în fata proprietarului terenului, de a readuce aceste suprafete la folosinta initiala, sau în circuitul productiv.

În general, organizarea de santier cuprinde compartimentul tehnic si administrativ al santierului, platforme de depozitare si de lucru.

Organizarea de santier se va supune strict regulilor de protectie a muncii si de protectie impotriva incendiilor. Organizarea de santier (grupul social + baza de productie) se va amplasa într-o zona de comun acord cu beneficiarul, fiind asigurate caile de acces, sursele de apa, energie electrica, pentru necesitatile santierului. Constructorul va raspunde de protectia tuturor bunurilor mobile si imobile aflate în zona de lucru împotriva fumului, efectului substantelor chimice, materialelor bituminoase, a combustibililor si lubrifiantilor. Constructorul va trebui sa respecte, la toate instalatiile si utilajele folosite, limitele noxelor, precum si nivelul de zgomot pentru utilaje, prevazute în normativele în vigoare la data executiei lucrarilor.

În cazul producerii unor daune la diverse instalatii sau bunuri, constructorul trebuie sa anunte beneficiarii acestor instalatii si va lua masuri pentru repararea de urgenta a daunelor produse.

Semnalizarea santierului se va realiza conform normelor în vigoare tinând cont de conditiile în care se realizeaza lucrarile.

Executia lucrarilor se va face cu respectarea exigentelor de calitate prevazute în caietele de sarcini si în standardele si normativele în vigoare din România.

Principiile care stau la baza alegerii organizarii de santier sunt:

- distributia în lungul proiectului a volumului de lucrari necesar a fi realizat;
- reducerea impactului asupra locuitorilor;
- evitarea amplasarii în apropierea cursurilor de apa;
- accesibilitatea riveranilor în zona lucrarilor;
- evitarea expropriilor si utilizarea domeniului public; utilizarea domeniului public se face doar în conditiile readuceri acestuia la starea initiala, dupa terminarea lucrarilor.

Ratiunile de ordin economic pentru amenajarea organizarii de santier fac referire la:

- costuri reduse pentru transportul materialelor, fara a necesita parcurgerea unor distante mari;
- utilizarea rationala a utilajelor sau a instalatiilor.

Din punct de vedere al protecției mediului, alegerea unui singur amplasament pentru organizarea de șantier prezintă următoarele avantaje:

- prin adoptarea măsurilor pentru depozitarea controlată a materiilor prime și a altor materiale se evită pierderile necontrolate sau poluările accidentale;
- utilizarea rațională a resursei de apă;
- asigurarea facilităților igienico-sanitare pentru muncitori;
- gestiunea deșeurilor, inclusiv a apelor uzate;
- cheltuieli mai reduse pentru redarea stării inițiale a terenurilor ocupate temporar cu organizarea de șantier.

Conform celor prezentate mai sus, modul de gestionare al organizării de șantier reprezintă opțiunea Executantului, și nu poate fi analizată decât în momentul stabilirii de către acesta a detaliilor privind organizarea execuției. Din acest motiv, există obligația legală a Constructorului de a aviza organizarea de șantier, conform reglementărilor în vigoare.

În vederea asigurării unui flux normal al lucrărilor, executantul va asigura ordinea și curățenia atât în incinta organizării de șantier cât și în zona lucrărilor.

Se vor respecta condițiile din avizele obținute .

La terminarea lucrărilor se vor demonta toate lucrările de organizare de șantier și se va curăța terenul din zonă, aducându-l la forma sa inițială conform contractului respectiv.

4. Cerințe tehnice

Executantul va respecta integral Proiectul Tehnic, planșele, listele de cantități și caietele tehnice.

Materialele vor avea declarații de performanță și certificate de conformitate.

Execuția va respecta legislația privind calitatea în construcții și normativele tehnice aplicabile.

5. Principalele categorii de lucrări

- organizare de șantier;
- trasare;
- terasamente;
- fundații;
- borduri;
- pavaje trotuare și accese;
- parcuri;
- rigole și evacuarea apelor;
- marcaje și indicatoare rutiere;
- recepția și refacerea terenului.

6. Controlul calității

Se vor efectua toate verificările prevăzute în proiect și normative. Rezultatele vor fi consemnate în procese-verbale și registre de șantier.

7. SSM și Protecția mediului

Executantul răspunde de respectarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI și protecția mediului.

8. Recepția lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală se vor realiza conform legislației în vigoare și documentației tehnice.

9. Obligațiile executantului

Executantul va asigura personal calificat, utilaje adecvate, materiale conforme, documentația de calitate și remedierea eventualelor neconformități în perioada de garanție.

10. GARANȚIA

- Minim 36 luni. Executantul va acorda o perioadă minimă de garanție a lucrărilor de 36 luni, calculată de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. În perioada de garanție, executantul va remedia, pe cheltuiala proprie, toate defectele imputabile execuției sau materialelor utilizate, în termenele stabilite de beneficiar.

- Garanția de buna execuție: 10% din valoarea contractului.

11. TERMEN DE EXECUȚIE

4 luni (120 zile calendaristice) de la emiterea Ordinului de începere.

12. CERINȚE PRIVIND OFERTA

Oferta va conține:

- Documentele societății: CUI, Certificat Constatator Forma Extinsă valabil, Declarație privind conflictul de interese conform Legii 98/2016.

- Propunere tehnică;
- Propunere financiară;

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini.

CONTINUTUL PROPUNERII TEHNICE

Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) care va descrie :

a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție) pentru realizarea lucrărilor;

b) resurse (personal și instalații/echipamente)

c) programul de execuție pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrări (deviz), care să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor.

2. Listele cu cantitățile de lucrări, fișele tehnice și formularele completate conform caietului de sarcini, inclusiv pentru organizarea de șantier.

3. Extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj și transport;

4. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate (minim 24luni).

CONTINUTUL PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară va fi prezentată conform Formularului de oferta, atasat.

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate de:

- execuția categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantități, întocmirea instrucțiunilor de întreținere și exploatare
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor
- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în opera a materialelor și echipamentelor necesare funcționării obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține:

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
- devizele ofertă;
- lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari.

13. OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI

- Respectarea integrală a lucrarilor prevazute in proiectul tehnic
- Asigurarea personalului calificat;
- Respectarea normelor de securitate;
- Predarea amplasamentului în stare corespunzătoare;
- Eliminarea deșeurilor conform legislației.

14. DISPOZIȚII FINALE

Caietul de sarcini este parte integrantă a documentației de atribuire și este obligatoriu pentru toți ofertanții.

Int

GEAMBASU

